



VandCenter Syd
Vandværksvej 7
500 Odense C

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for projekt med midlertidig tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra ny butik til Kvindevad Bæk

Nordfyns Kommune har den 19. december 2024 modtaget en ansøgning fra EnviDan A/S på vegne af VandCenter Syd A/S, om afgørelse efter miljøvurderingsloven for et projekt, hvor overfladevand midlertidigt skal udledes til en grøft.

Projektet omfatter etablering af en midlertidig udledning af regn- og overfladevand fra ny butik i Otterup til grøften, som er angivet i vedhæftede tegningsmateriale (Bilag A og Bilag B). Udløbet til grøften har følgende UTM-koordinater: 588772,6; 6151927,8. Vandet tilbageholdes i nyetableret Ø800 beton ledning, med et droslet udløb til 2 l/s. Udløbet er hævet for at tilbageholde partikler, sand og andet materiale i beton ledningen.

Afgørelse

Nordfyns Kommune har på baggrund af den indsendte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering (VVM)¹, da miljøpåvirkningernes omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at projektet medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen og vurderet i forhold til kriterierne i lovens bilag 6.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Hvis projektet ændres, er ansøger forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering.

Afgørelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Projektbeskrivelse

I Kommuneplan 2021-2033 er den sydlige del af Otterup ud- og planlagt som et erhvervsområde med kommuneplanramme E12.

Teknik, Erhverv og Kultur

Natur og Miljø

5. februar 2025

Sagsnummer
S2024-13412

Dokument nr.
D2024-186988

Cpr./CVR-nr/Ejd.nr.
17414003

Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282

Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup

Hvis du ønsker at sende sikker post, skal du sende fra "Borger.dk" eller "Virk.dk".

www.nordfynskommune.dk

Kommunens databeskyttelsesrådgiver:
Tlf.: 64828192
E-mail: dpo@nordfynskommune.dk



¹ Miljø- og Ligestillingsministeriet lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

I foråret 2025 byggemodnes et 7.340 m² stort område beliggende i kommuneplanramme E12 og E13. Området er omfattet af kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan 2023-9. I kommunalplantillæg nr. 5 benævnes området, som "rammeområde E013". Området E013 er beliggende i kloakoplandene O09 og O9.4 i Nordfyns Kommunes Spildevandsplan 2017, samt en lille del, der ikke er planlagt. Kloakopland O9.4 er ikke udviklet endnu. Derfor vil E013 området tilknyttes det eksisterende kloakopland O09, på samme vilkår. Området vil blive separatkloakeret.

Opland O9.4, er planlagt til separatkloakering og der etableres på sigt et regnvandsbassin nedstrøms området.

Derfor etablerer VandCenter Syd en ny regnvandsledning langs markarealerne 3t og 12ad Hjorslev By, Otterup, frem til en grøft med tilløb til Kvindevad Bæk. Dette gøres for at sikre, at det nye område kan byggemodnes og aflede regnvand.

Den nye regnvandsledning er Ø800 mm beton ledning afsluttes i en brønd der er forberedt til afløb fra det kommende regnvandsbassin. Indtil regnvandsbassinet er etableret monteres der et Ø250 mm rør en meter oppe i brønden, således at regnvand, der tilsluttes fra byggemodningen, kan udledes neddrøst til grøften, der fungerer som tilløb til Kvindevad Bæk.

Denne udledning er midlertidig, og anslås til at vare 12-16 måneder og vil alene modtage vand fra det nyudlagte 7340 m² store område.

Udledningen vil begynde, når butikken tilkobler tag- og overfladevand fra området. Åbning er planlagt til 1. maj 2025, men belægnings og bygninger vil være under opførelse tidligere, så den midlertidige udledning vil starte i løbet af 1. kvartal 2025.

Placering af udløb

Udløbet til Kvindevad Bæk OTTK3005: X = 588772,6; Y = 6151927,8 (UTM32 – koordinater).

Begrundelse og vurdering

Projektet er omfattet af følgende punkter på miljøvurderingslovens bilag 2: punkt 10g. Infrastrukturprojekter - Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Der er foretaget en screening, som grundlag for vurdering af om projektet er omfattet af pligten til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport.

Screeningen er foretaget på baggrund af oplysningerne i ansøgningen, samt de oplysninger som Nordfyns Kommune ellers ligger inde med.

De væsentligste kriterier der ligger til grund for vurderingen er:

Det nye erhvervsområde E013 udgør 7340 m². Området er kommuneplanlagt og lokalplanlagt til formålet. Udstykningen ligger både i byzone og i landzone.

Tag- og overfladevand fra området sedimenteres og neddrøstles inden udledning til grøft med tilløb til Kvindevad Bæk. Der skal udarbejdes en udledningstilladelse, der sikrer at Kvindevad Bækkens miljøtilstand ikke forværres.

Natura 2000-områder

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 110 Odense Fjord. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er:

Tabel 1. Oversigt over Habitatområdernes udpegningsgrundlag februar 2022

H94 Odense Fjord		
Kode	Udpegningsgrundlag	Forventes udtaget
1014	Skæv vindelsnegl	
1110	Sandbanke	
1140	Vadeflade	
1150	Lagune*	
1160	Bugt	
1170	Rev	
1210	Strandvold med enårige planter	
1220	Strandvold med flerårige planter	
1230	Kystklint/klippe	
1310	Enårig strandengsvegetation	
1330	Strandeng	
3130	Søbred med småurter	
3150	Næringsrig sø	
3260	Vandløb	
4010	Våd hede	
4030	Tør hede	
5130	Enekrat	
6210	Kalkoverdrev*	
6410	Tidvis våd eng	
6430	Urtebræmme	
7220	Kildevæld*	
7230	Rigkær	
9130	Bøg på muld	X
9160	Ege-blandskov	

Forklaring for:

* - Prioriteret naturtype

X - Bemærkning til de aktuelle ændringer: der pågår drøftelser med EU-Kommissionen om krav til dokumentation for at udtage arter og naturtyper fra udpegningsgrundlag. Ind til der er en afklaring på disse drøftelser udtages der ikke arter og naturtyper, der er kun foretaget tilføjelser. Af kolonnen "Forventes udtaget" er de arter og naturtyper markeret med et "X" som Miljøstyrelsen foreslår at udtage fra udpegningsgrundlaget men som opretholdes ind til videre jf. dialogen med EU-Kommissionen.

Tabel 2. Oversigt over Fuglebeskyttelsesområdernes udpegningsgrundlag maj 2022

F75		Odense Fjord		
Arter	Yngle-/Trækfugl	Artikel 4	kriterie	Forventes udtaget
Havørn	Y/T	stk. 1	F1	X som Trækfugl
Fjordterne	Y	stk. 1	F1	
Havterne	Y	stk. 1	F1	
Klyde	Y	stk. 1	F1	
Rørdrum	Y	stk. 1	F1	
Rørhøg	Y	stk. 1	F1	
Splitterne	Y	stk. 1	F1	
Blishøne	T	stk. 2	F3	
Hjejle	T	stk. 1	F2	
Knopsvane	T	stk. 2	F3	
Sangsvane	T	stk. 1	F2	

Y/T – Yngle/Trækfugl

X - Bemærkning til de aktuelle ændringer: der pågår drøftelser med EU-Kommissionen om krav til dokumentation for at udtage arter og naturtyper fra udpegningsgrundlag. Ind til der er en afklaring på disse drøftelser udtages der ikke arter og naturtyper, der er kun foretaget tilføjelser. Af kolonnen "X" er de fuglearter markeret med et "X" som Miljøstyrelsen foreslår at udtage fra udpegningsgrundlaget men som opretholdes ind til videre jf. dialogen med EU-Kommissionen.

Natura 2000-området ligger ca. 3800 m nordøst for udledningspunktet. Udledningen fra området vil udledes til Odense Fjord efter gennemløb af 5,5 km vandløb. Det vurderes, at i betragtning af udledningens størrelse og at vandet neddrøses og sedimenteres inden udledning samt afstanden til Natura-2000 området, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, at have en væsentlig indvirkning på det beskyttede områder eller deres udpegningsgrundlag.

Bilag IV arter

Projektområdet ligger inden for en række arters naturlige udbredelsesområde, jf. faglig rapport nr. 635 (DMU, 2007), hvoraf bilag IV-arterne odder og arter af flagermus er relevante for projektområdet.

Alle ferske og salte vandnaturtyper er potentielle leve-, raste- og yngleområder for odder. Da vandet, der udledes til Kvindevad Bæk er regnvand, der har passeret gennem et sandfang, vurderes det ansøgte ikke at påvirke leve-, raste- og yngleområder for odder.

Da det ansøgte ikke kræver fældning af træer eller nedrivning af bygninger, vurderes det ikke at påvirke yngle- og rasteområder for arter af flagermus. Da vandet, der udledes til Kvindevad Bæk er regnvand, der har passeret gennem et sandfang, vurderes det ansøgte ikke at påvirke den økologiske funktionalitet for arter af flagermus.

Samlet set vurderes udledningen ikke at kunne påvirke bilag IV-arter.

Beskyttet natur

Projektet forventes ikke at påvirke § 3-beskyttede områder eller beskyttede arter væsentligt.

Der er ingen skovbyggelinjer, strandbeskyttelseslinjer, kirkebyggelinjer eller fredede fortidsminder inden for området.

Der er registreret et beskyttet jord- og stendige omkring 220 m mod nordøst fra udledningspunktet. Udledningen vil ikke påvirke beskyttet jord- og stendiget.

Der er omkring 35 meter nordvest for udledningspunktet ligger VandCenter Syds aflastningsbassin, som har status som "sø" jf. §3.

Det vurderes, at projektet kan ikke have væsentlig påvirkning for den §3 beskyttede natur.

Grundvandsbeskyttelse

Projektet er beliggende i Område med Drikkevandsinteresser (OD). Udledningen ligger ikke i opland til vandværker. Udledningen vurderes ikke at udgøre en trussel mod det regionale grundvandsmagasin i området.

Aktiviteterne i anlægsfasen forventes ikke at påvirke drikkevandsressourcen. Det vurderes at der ikke vil være væsentlig påvirkning af grundvandet.

Anlægsarbejder

Der vil forekomme støj og støvgener svarende til almindeligt anlægsarbejde.

Anlægsarbejdet omfatter arbejde med maskiner, der kan give støj og vibrationsgener i anlægsfasen i nærområdet.

Det er hensigten at afhjælpe dette ved øget fejning, afdækning eller vanding i det omfang det er nødvendigt. Anlægsarbejdet vil kun forekomme i dagtimerne inden for normal arbejdstid. Generne vurderes ikke væsentlige.

Konklusion

Ud fra ovenstående oplysninger og vurderinger, samt oplysningerne i VVM-anmeldelsen, vurderes det at det anmeldte projekt ikke vil kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljø- og Ligestillingsministeriets lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Andre tilladelser og godkendelser

Nordfyns Kommune gør opmærksom på at afgørelsen om ikke at skulle udarbejde miljøkonsekvensrapport ikke fritager anmelder for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 5. februar 2025. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan jf. §49 i miljøvurderingsloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens bestemmelser i forbindelse med sagens behandling.

Afgørelsen kan påklages af:

- Miljø- og Fødevareministeren
- enhver med retlig interesse i sagens udfald
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagen skal være tilgængelig for Nordfyns Kommune senest 4 uger fra annonceringsdatoen, dvs. inden **den 5. marts 2025**.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til mfkn@naevneneshus.dk.

Du kan finde yderligere vejledning om klageprocessen på [Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet](#).

Søgsmål

Ønskes afgørelsen, jf. miljøvurderingsloven §54 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er annonceret på hjemmesiden.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Marija Pipiraite

Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 23 80 16 30
mpipir@nordfynskommune.dk

Bilag

Bilag 1. Myndighedens screeningsskema

Vedhæftede bilag

Bilag A. Ledningsplan


Bilag B. Ledningsplan

Bilag 1

VVM-screening

Screeningen er foretaget i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr. 4 af 3. januar 2023. Screeningen er foretaget i henhold til § 21 og bilag 6 i loven. Dette bilag fastlægger kriterier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få en væsentlig virkning på miljøet, og at der dermed skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvensrapport (VVM). De følgende afsnit er opbygget i overensstemmelse med strukturen i bilag 6 om:

1. Projektets karakteristika.
2. Projektets placering.
3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Myndighed	Nordfyns Kommune
Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter etablering af en midlertidig udledning af regnvand/overfladevand fra ny butik i Otterup til grøften, som er angivet i vedhæftede tegningsmateriale (bilag A og bilag B). Udløbet til grøften har følgende UTM-koordinat: 588772,6; 6151927,8. Vandet tilbageholdes i ny etableret Ø800 bt ledning, med et droslet udløb til 2 l/s. Udløbet er hævet for tilbageholdelse af sedimenter. På et senere tidspunkt (1-3 år) vil ledningen overgå til transportledning til et nyt regnvandsbassin sydøst for Otterup. Dette behandles som særskilt projekt.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	VandCenter Syd A/S Vandværksvej 7 5000 Odense C Kontakt: Anne Mette Lohmann Pretsch 29 69 23 01 Alp@vandcenter.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	EnviDan A/S Sommervej 31 E 8210 Aarhus V Kontakt: Sten Kisum Nielsen 27 15 01 08 skn@envidan.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Hjorslev By, Otterup 12ad
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Nordfyns Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok 1:50.000 (vedlagt som bilag) 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok 1:250 (vedlagt som bilag)	
		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	
	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1: Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Pkt. 10.f	
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Matriklen er ejet af PALLISBJERG ApS iht. OIS.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	0 m ² Regnvandsledning er underjordisk.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Regnvandsledning Ø800 bt. PVS i kote 2,70 (udløbskoten til grøften) Vådvolumen: 90 m ³ Stuvnings volumen: 300 m ³ Samlet volumen: 390 m ³ Afløbsvandføringen er beregnet som 2,0 l/s	
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	0 m ² – underjordisk regnvandsledning 0 m ² 0 m ² 0 m ³ 0 m over eksisterende terræn Anlægsarbejdet er udført fra sommer 2024 til efterår 2024. Der er ingen nedrivningsarbejder forbundet med arbejdet.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden anlægsperioden angivet som mm/åå.	Sand, grus, beton og pvc (til rør og brønde). I anlægsperioden vil der ikke blive anvendt vand ud over almindeligt brugsvand på arbejdsområdet/byggepladsen. Der vil blive genereret små mængder af pvc og betonaffald. Mængden er ikke kendt, men forventes at være lille. Der genereres kun sanitært spildevand, som opsamles og ledes til Otterup renseanlæg. Der udledes ikke spildevand direkte til recipient. Der er som udgangspunkt ikke behov for regnvandshåndtering i anlægsperioden.	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen	Ikke relevant.	

Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen.		Ved rensning af regnvandet bundfældes suspenderet stof fra regnvandet i ledningen. Det kan forventes, at dette bundsediment skal oprenses/opgraves fra ledningen ifm. at det endelige projekt, med regnvandsbassin og separatkloakering af Otterup skal igangsættes. Den samlede affaldsmængde ved oprensningen/opgravningen er ikke kendt. Ingen Ingen Regnvandet ledes gennem ledningen, som fungerer som bassin, hvor det renses og neddrøses hydraulisk inden udledning til recipienten.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Anlægsarbejdet omfatter arbejde med maskiner, der kan give støj- og vibrationsgener i nærområdet. Følgende bekendtgørelser m.m. er relevant: Bekendtgørelse nr. 844 af 23.06.2017 om miljøregulering af visse aktiviteter samt Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. I anlægsperioden: I anlægsperioden kan jordarbejder give anledning til støvgener i nærområdet. Det er hensigten at afhjælpe dette ved øget fejning, afdækning eller vanding i det omfang det er nødvendigt. I driftsfasen medfører projektet ikke støvgener.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nat timer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
22a. Kan projektet påvirke trafiksikkerheden generelt eller tilgængelighed for alle, herunder for børn, mennesker med et handicap m.fl.?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget
22b. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m ³ ?		x	På baggrund af de gennemførte geotekniske undersøgelser vurderes der ikke, at skulle udføres grundvandssænkning. I anlægsfasen: Grundvandssænkning forventes ikke. I driftsfasen: Nej
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			35 meter nordvest for udledningspunktet ligger VCS's aflastningsbassin, som har status som "sø" jf. §3.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Ingen registrerede rødlistede arter eller bilag-IV-arter på arter.dk eller naturbasen (licens A65/2024). Ingen kendskab fra Nordfyns Kommune til forekomst af rødlistede arter eller bilag-IV-arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			830 meter til Østrupgård, Østrup Kirke
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-			Der er ca. 3800 m nordøst for udledningspunktet Natura 2000-område nr. 110 Odense Fjord, som består af Fuglebeskyttelsesområde F75 og Habitatområde H94.

områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Projektet medfører, at overfladevand fra befæstede arealer ledes til "bassinet" for at mindske belastning af recipienten (både stofmæssigt og hydraulisk). Fra "bassinet" ledes vandet til grøften.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	Projektet medfører ikke øget risiko for grundvandsforurening.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Anlægsområdet er ikke beliggende i et område med registreret jordforurening.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	Projektområdet er ikke udpeget i kommuneplanen, som værende i risiko for oversvømmelse ved en 100 års nedbørshændelse i år 2100.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Se projektbeskrivelsen.

Som grundlag for ovenstående screening er følgende materiale benyttet:

- Danmarks Miljøportal
- Naturbasen
- Arter.dk
- Ansøgning af 19. december 2024