



Bogense Kystdiger

Kvikguide til Kystsikrings projekt Strækning 1

Delstrækning 1

Den eksisterende højvandssikring i form af græsbeklædt jorddige er fundet tilstrækkeligt i forhold til det bestemte sikringsniveau med tillæg for bølgehøjde og bølgeopskyl (inkl. overskylskriterie).

Beregnete nødvendige minimum dige topkote: +2,85 m (nord) +2,91 m (syd)
Målt dige topkote (eksisterende): +2,90 m (nord) +2,95 m (syd)

Der er derfor ikke konkret behov for yderligere tiltag, idet skråningerne er fundet stabile i de undersøgte snit, med de undersøgte geotekniske data på strækningen. Der er afsat beløb til rydning af uønsket begroning mv. på bagside af diget.

Anlægsoverslag: Kr. 0,17 – 0,26 mio. ekskl. moms.

Der kan være behov for lokale udbedringer/reparationer af lokale huller/lunker eller brud i græstæppet. Dette anses dog som alm. drifts-/vedligeholdelsesarbejde og er ikke indregnet i anlægsoverslaget for tilpasning/fremtidssikring af diget.