



Bogense Kystdiger

Kvikguide til Kystsikrings projekt Strækning 6

Delstrækning 6

Den eksisterende højvandssikring i form af græsbeklædt jorddige er fundet tilstrækkeligt i forhold til det bestemte sikringsniveau med tillæg for bølgehøjde og bølgeopskyl (inkl. overskylskriterie).

Beregnete nødvendige minimum dige topkote: +2,95 m (vest) +3,04 m (øst)

Målt dige topkote (eksisterende): +2,95 m (vest) +2,95 m (øst)

Teoretisk bør østenden hæves med ca. 9 cm. Men det beregnede overskylsmængde på ca. 1,2 l/s/m vurderes håndterbar, hvilket medfører at forhøjningen ikke bliver nødvendig.

Der er derfor ikke konkret behov for yderligere tiltag, idet skråningerne er fundet stabile i de undersøgte snit, med de undersøgte geotekniske data på strækningen.